

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	FINISA	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DA CIDADE	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		
Jan-20	Sim	Ponto Alegre / RS	CALÇAMENTO		
				BDI 1	BDI 2
				26,85%	BDI 3
					BDI 4
					BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO									
1.	COMP	001	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA						662.775,89
1.1.	COMP	002	COLCHÃO DE ARGILA	M2	15.846,00	7,02	BDI 1	8,90	141.029,40
1.2.	COMP	93358	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	15.846,00	17,68	BDI 1	22,43	355.425,78
1.3.	SINAPI	72978	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	199,15	58,46	BDI 1	74,16	14.027,36
1.4.	SINAPI	72838	AF 03/2016	M	494,00	14,91	BDI 1	18,91	9.341,54
1.5.	SINAPI	4056	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA	TXKM	1.768,00	0,78	BDI 1	0,99	1.750,32
1.6.	SINAPI	73917/1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LETTO NATURAL	M	3.289,00	23,00	BDI 1	28,18	96.973,02
1.7.	SINAPI	72838	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15' 12" CM (H X L (V/L2)	M3	475,38	70,79	BDI 1	89,80	42.689,12
1.8.	SINAPI	72838	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	TXKM	2.565,00	0,78	BDI 1	0,99	2.539,35

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FORTALEZA DOS VALOS/RS
Local
24 de março de 2020
Data

Priscila Sieg Lima
Nome: PRISCILA SIEG LIMA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREMCAU CREAVS 230.985
ARTIRRT: _____

Marcia Rossatto Fredi
Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI
Título: PREFEITA MUNICIPAL
CREMCAU ARTIRRT: _____
Prefeita

CPF: 513.301.130/04