

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	COLCHÃO DE ARGILA	M2		7,02	7,61
SINAPI	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,15	2,56	2,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	14,78	16,51
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF_01/2018	M3XXM	0,3	1,28	1,32
SINAPI	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	9,31	9,31
				0	0,00	0,00
COMP	002	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2		17,68	19,61
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,66	18,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	14,78	16,51
SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	0,2	9,41	10,51
SINAPI	72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXXM	2	0,78	0,79
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

23/03/2020

Data

Priscila Sieg Lima
 Responsável Técnico: Priscila Sieg Lima
 CREA/CAU: CREA/RS 230.985

Marcia Rossatto Fredi
 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita
 CPF: 513.301.130/04

Nº TC/CR 0 PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM RUAS DA CIDADE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FORTALEZA DOS VALOS/RS
Local

segunda-feira, 23 de março de 2020
Data

Priscila Sieg Lima
Responsável Técnico

Marcia Rossi Fredi
Responsável Tomador

Nome: PRISCILA SIEG LIMA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA/RS 230.985
ART/RRT:

Nome: MARCIA ROSSATO FREDI
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita
CPF: 513.301.130/04

DECLARAÇÃO

Conforme solicitação do setor de licitações do Município de Fortaleza dos Valos-RS, informamos que a Planilha Orçamentária referente ao projeto de Pavimentação Poliédrica de Diversas Ruas no Município de Fortaleza dos Valos, teve como base a PLANILHA SINAPI - DATA BASE: 01/2020.

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,74 % (HORA) – 47,06 % (MÊS).

Fortaleza dos Valos-RS, 20 de março de 2020.

Priscila Sieg Lima
Priscila Sieg Lima

Eng.º Civil CREA/RS 230.985-D

